



SKALA 1:50

WIDOK Z GÓRY




- UWAGI DO SZCZEGÓŁU 1.9:
- Na przepustach pod zjazdami dopuszcza się zastosowanie prefabrykowanych ścianek czołowych po uzyskaniu zgody Inwestora,
 - W ramach projektowanych robót przewidziano odtworzenie siedmiu zjazdów indywidualnych oznaczonych na rys. Plan sytuacyjny jako Z11, Z12, Z13, Z116, Z117, Z119, Z120
 - Pod zjazdami indywidualnymi projektuje się przepusty rurowe Dn 600 HDPE z prostymi betonowymi ściankami czołowymi,
 - Długość przepustów pod zjazdami wg wykazu w przedmiarach robót,
 - Nawierzchnia zjazdów za kostką brukową z kruszywa łamanego 0/31,5 stabil. mechan. maksymalnie do granicy istniejącego pasa drogowego.

SZCZEGÓŁ 1.9
TYPOWE ROZWIĄZANIE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
- ZJAZDY W CIĄGU CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ -
skala 1:50



SKALA 1:25

SZCZEGÓŁ 1.10
KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30cm ZE ŚCIEKIEM
- W MIEJSCU ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH -



- Oznaczenia:
- 2.a - krawężnik betonowy wibroprasowany 20x30cm stojący
 - 2.b - podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
 - 2.d - kostka betonowa prostokątna 10x8x20cm
 - 2.e - podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
 - 10.a - ława betonowa z betonu klasy C16/20 (0,17m3/m)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU INDYW. Z KOSTKI:

gr. 8cm	kostka brukowa betonowa, kolor czerwony
gr. 3cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
gr. 15cm	podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabil. mech.
gr. 20cm	warstwa kruszywa łamanego 0/63 stabil. mech.
gr. 46cm	:RAZEM

NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW ZA CHODNIKIEM

warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 stabil. mech. gr. 20 cm

Inwestor: GMINA ROPCZYCE ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce		Przedsięwzięcie budowlane: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107549R UL. SKORODECKIEGO W KM OD 0+000,00 DO 2+333,80 W M. ROPCZYCE		
Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY		Część: RYUNKOWA		
Funkcja/branża	Tytuł. imię. nazwisko	Nr uprawn..specjalność	Data	Podpis
Opracował Drogowa	mgr inż. Roman Charchut	_____	10.2017	
Opracował Drogowa	mgr inż. Rafał Mędroń	_____	10.2017	
Opracował Drogowa	inż. Krzysztof Gajewski	_____	10.2017	
Skala:	Tytuł rysunku:			Nr rysunku:
1:50/1:25	SZCZEGÓŁY			4.2