

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Oświetlenie uliczne - Ropczyce, ul. Zielona droga gminna					
1		Przebudowa linii nN w ramach budowy oświetlenia ulicznego			
1	KSNR 9	Demontaż przewodów izolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² z przeznaczeniem do ponownego montażu -Al 4x50	km		
d.1	0903-05	0.780	km	0.780	
				RAZEM	0.780
2	KNNR 9	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych	szt		
d.1	0901-11	7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNNR 9	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych z podporą	szt		
d.1	0901-12	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 9	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z podporą	szt		
d.1	0901-09	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 9	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych bez ustojów	szt		
d.1	0901-07	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNNR 9	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - Oprawa OUS150	szt		
d.1	0902-04	1	szt	1.000	
analogia				RAZEM	1.000
7	KSNR 9	Wymiana przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 2x25 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego-demontaż nieizolowanych i montaż przyłączy izolowanych w celu wymiany słupa	przył.		
d.1	0702-04	4	przył.	4.000	
analogia				RAZEM	4.000
8	KSNR 9	Wymiana przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 2x25 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego-demontaż nieizolowanych i montaż przyłączy izolowanych w celu wymiany słupa	przył.		
d.1	0702-04	1	przył.	1.000	
analogia				RAZEM	1.000
9	KSNR 9	Wymiana przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 2x25 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego-demontaż i montaż przyłączy izolowanych w celu wymiany słupa	przył.		
d.1	0702-04	7	przył.	7.000	
analogia				RAZEM	7.000
10	KSNR 5	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych E-10,5/10	st.		
d.1	0903-01	3	st.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KSNR 5	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych E-10,5/6	st.		
d.1	0903-01	3	st.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KSNR 5	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych E-10,5/4,3	st.		
d.1	0903-01	2	st.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KSNR 5	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. 10.5-12 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych - E- 12/15	st.		
d.1	0903-02	1	st.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KSNR 5	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych E-10,5/12	st.		
d.1	0903-01	1	st.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KSNR 5	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych E-10,5/25	st.		
d.1	0903-01	1	st.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KSNR 5	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych E-10,5/15	st.		
d.1	0903-01	1	st.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KSNR 5	Montaż i stawianie słupów pojedynczych z ustojami linii napowietrznej NN - P-	st.		
d.1	0901-02	10	st.	1.000	
		1		RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KSNR 5 0904-01	Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN - przekrój przewodu do 50 mm ² (z demontażu) 0.780	km km	 0.780	
				RAZEM	0.780
19 d.1	KSNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie - na słup wirowany 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1	KNR 5-10 0803-01 analogia	Montaż z kosza podnośnika samochodowego opraw oświetlenia ulicznego OUS-150(z demontażu) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1	KNR-W 5-10 0801-01	Montaż poprzeczników przelotowych na słupach leżących dla linii niskiego napięcia 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1	KNR-W 5-10 0801-02	Montaż poprzeczników narożnych lub krańcowych na słupach leżących dla linii niskiego napięcia - poprzecznik krańcowy 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
23 d.1	KNR-W 5-10 0801-02	Montaż poprzeczników narożnych lub krańcowych na słupach leżących dla linii niskiego napięcia - poprzecznik krańcowy 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
24 d.1	KNR-W 5-10 0801-02 analogia	Montaż poprzeczników narożnych lub krańcowych na słupach leżących dla linii niskiego napięcia - montaż konstrukcji mocnej KM-1 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
25 d.1	KNNR 5 0717-06	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
26 d.1	KNNR 5 0717-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
27 d.1	KNNR 5 0401-04 analogia	Montaż złączka kablowego słupowego na wysokości 2,5m 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
2		Budowa linii oświetleniowej napowietrznej			
28 d.2	KSNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych E-10,5/4,3 7	sl. sl.	 7.000	
				RAZEM	7.000
29 d.2	KSNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych E-10,5/6 2	sl. sl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
30 d.2	KSNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów pojedynczych z ustojami linii napowietrznej NN - P- 10 6	sl. sl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
31 d.2	KSNR 5 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem przelotowym 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
32 d.2	KSNR 5 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem narożnym 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
33 d.2	KSNR 5 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem odciągowym 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
34 d.2	KSNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnym o przekroju 2x25 mm ² 1.488	km km	 1.488	
				RAZEM	1.488
35 d.2	KSNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie - na słup ŻN 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.2	KSNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie - na słup wirowany 19	szt. szt.	 19.000	
				RAZEM	19.000
37 d.2	KNR 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi 69	m-1 przew m-1 przew	 69.000	
				RAZEM	69.000
38 d.2	KNR 5-10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) 22	szt. szt.	 22.000	
				RAZEM	22.000
39 d.2	KNR 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia 23	kpl. kpl.	 23.000	
				RAZEM	23.000
40 d.2	E 0510 3600-04	Montaż z wejściem na słup odgromników w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
41 d.2	KSNR 5 0602-08	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat. III 54	m m	 54.000	
				RAZEM	54.000
42 d.2	KNR 5-12 0603-09 analogia	Montaż dodatkowego obwodu n.n. Przebudowa skrzyni sterowania oświetleniem z 1 f na 3 f 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.2	KNNR 5 0403-01	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
44 d.2	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 23	pomiar · pomiar ·	 23.000	
				RAZEM	23.000
45 d.2	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 23	pomiar · pomiar ·	 23.000	
				RAZEM	23.000
46 d.2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 23	pomiar · pomiar ·	 23.000	
				RAZEM	23.000
3		Dodatki			
47 d.3		Obsługa geodezyjna 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
48 d.3		Opłaty za wyłączenie energetyczne i dopuszczenie do prac 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000