

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Oświetlenie uliczne przy ul. Pałacowej					
1 Budowa linii oświetleniowej					
1	KNNR 5 d.1 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		83.7	m ³	83.700	
				RAZEM	83.700
2	KNNR 5 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		175	m	175.000	
				RAZEM	175.000
3	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm DVK 110	m		
		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
4	KNNR 5 d.1 0723-02	Przebiory mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami	m		
		114	m	114.000	
				RAZEM	114.000
5	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm SRS 110	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm -rura termokurczliwa 119mm	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNNR 5 d.1 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		158	m	158.000	
				RAZEM	158.000
8	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		223	m	223.000	
				RAZEM	223.000
9	KNNR 5 d.1 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
		83.7	m ³	83.700	
				RAZEM	83.700
10	KNR 2-01 d.1 0312-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.IV)	dół.		
		6	dół.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 5-10 d.1 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie)	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
12	KNR 5-10 d.1 0709-02	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.IV	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 5-08 d.1 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur	m		
		56	m	56.000	
				RAZEM	56.000
14	KNR 5-08 d.1 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	m		
		381	m	381.000	
				RAZEM	381.000
15	KNR 5-26 d.1 0804-06	Malowanie oznaczeń; wielkość znaku ponad 70 mm - numer słupa i żółty pasek	zn.		
		6	zn.	6.000	
				RAZEM	6.000
2 Pomiary					
16	KNR 4-03 d.2 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
		5	pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR 4-03 d.2 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		7	pomiar	7.000	
				RAZEM	7.000
18	KNR 4-03 d.2 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
		6	odc.	6.000	
				RAZEM	6.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		Dodatki			
19		Inwentaryzacja geodezyjna	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20		Oplaty odbiorowę, Nadzór Konserwatorski, Zajęcie pasa drogowego GDDKiA ,	szt		
d.3		Sporządzenie projektu organizacji ruchu	szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000