

Ropczyce, dnia 19.03.2019 r.

PPZP.271.4.2019

**Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia  
publicznego**

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Ropczycach”*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań wraz z odpowiedziami.

**W odpowiedzi na zapytanie Nr 2 o treści:**

„Nawiązując do zapisów SIWZ, zwracamy się, zgodnie z art. 38 Prawa zamówień publicznych, o wyjaśnienia i odpowiedzi na poniższe pytania (mając na uwadze wynagrodzenie ryczałtowe i jednakowy sposób wyceny zakresu robót przez wszystkich zainteresowanych postępowaniem) :

1. Czy Zamawiający posiada aktualne decyzje do wykonania robót objętych zakresem (w tym wykonania przekładki przyłącza kanalizacji)?
2. Czy po przekazaniu placu budowy Zamawiający ma zaplanowane dojazdy do działki, na której będzie boisko i wskaże drogi dla sprzętu ciężkiego niezbędnego do wykonania robót (w załączonej mapie jest zapis o braku służebności gruntowych do przejazdu)?
3. W rysunkach i opisie są rozbieżne informacje dotyczące grubości poszczególnych warstw podbudowy (zmiany naniesione długopisem nie są zgodne), dodatkowo przedmiar zawiera warstwy przed zmianami.  
Prosimy o sprecyzowanie i ujednoczenie przedmiaru z projektem celem prawidłowej wyceny.
4. Po uszczegółowieniu warstw podbudowy prosimy o podanie prawidłowej ilości korytowania pod boisko oraz wywozu gruntu z wykopu.”

**Gmina Ropczyce wyjaśnia co następuje:**

Ad. 1. Zamawiający informuje, że posiada zgłoszenie wykonania robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę dla:  
- budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej,  
- przekładki kanalizacji sanitarnej Ø160x4,0

Ad. 2. Zamawiający informuje, że po przekazaniu placu budowy wskaże wybranemu Wykonawcy drogi dojazdowe do miejsca realizacji zadania dla ciężkiego sprzętu niezbędnego do wykonania wszystkich robót.

Ad. 3. Zamawiający informuje, że obydwie zaprojektowane nawierzchnie:  
- boiska wielofunkcyjnego,  
- rozbiegu do skoku w dal,  
mają taką samą konstrukcję nawierzchni i podbudowy. Są to w kolejności:  
- warstwa EPDM o gr. min 7 mm,

- warstwa SBR o gr. mini. 13 mm,
- warstwa ET o gr. min. 30 mm,
- warstwa klinująca z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, o gr. 10 cm,
- warstwa klinująca z kruszywa łamanego 31,5-63 mm, o gr. 10 cm,
- warstwa odsączająca i odcinająca z piasku, o gr. 10 cm,
- warstwa oddzielająca z geowłókniny ułożonej na gruncie.

W załączeniu przedmiar robót uwzględniający wprowadzone korekty.

Ad. 4. W załączeniu do odpowiedzi na zapytanie nr 2 przedmiar robót uwzględniający wprowadzone korekty, w tym wpływ zmian na ilość korytowania oraz wywozu gruntu z wykopu.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą odpowiedź podczas sporządzania i składania ofert.

I ZASTĘPCA BURMISTRZA  
*Marek Misiura*