

Ropczyce, dnia 19.03.2019 r.

PPZP.271.4.2019

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Ropczycach”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań wraz z odpowiedziami.

W odpowiedzi na zapytanie Nr 3 o treści:

„**Pyt.1** Prosimy o skorygowanie zapisów w zakresie nawierzchni poliuretanowej. Zgodnie z dokumentacją projektową wskazuje się wykonanie nawierzchni poliuretanowej:

„ podkład przepuszczalny elastyczny ET gr. 30 mm, dolna warstwa wykonana z granulatu SBR min. gr. 13 mm, górna warstwa wykonana z granulatu EPDM min. gr. 7 mm.”

Zwracamy uwagę, że żaden producent nawierzchni poliuretanowych nie posiada w ofercie nawierzchni o wyżej przedstawionych warstwach konstrukcyjnych. Wnosimy do skorygowania poniższych zapisów do:

„ podkład przepuszczalny elastyczny ET gr. 30 mm, dolna warstwa wykonana z granulatu SBR min. gr. 7 mm, górna warstwa wykonana z granulatu EPDM min. gr. 7 mm.”

Powyższe rozwiązanie znajduje się w SSTWiOR stanowiące załącznik nr 3 oraz było standardowym rozwiązaniem przy budowie boisk poliuretanowych dla programu „ORLIK 2012”.”

Gmina Ropczyce wyjaśnia co następuje:

Zamawiający informuje, że nie zmienia podanej w SIWZ konstrukcji nawierzchni poliuretanowej.

Powinna się ona składać z następujących warstw:

- warstwa EPDM o gr. min 7 mm,
- warstwa SBR o gr. mini. 13 mm,
- warstwa ET o gr. min. 30 mm,

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą odpowiedź podczas sporządzania i składania ofert.


ZASTĘPCA BURMISTRZA
Marek Misiura