

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Otwarta Strefa Aktywności  
ADRES INWESTYCJI : działka nr ewid. 1957/8 w Ropczycach  
INWESTOR : Gmina Ropczyce  
ADRES INWESTORA : ul. Krisego 1  
39-100 Ropczyce  
  
DATA OPRACOWANIA : 20.06.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Wypożyczenie otwartej strefy aktywności</b>			
1	kalkulacja d.1 własna	Wyciskanie siedząc, dostawa i montaż. 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
2	kalkulacja d.1 własna	Wioślarz, dostawa i montaż. 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
3	kalkulacja d.1 własna	Rowerek, dostawa i montaż. 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
4	kalkulacja d.1 własna	Steper, dostawa i montaż. 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
5	kalkulacja d.1 własna	Orbitrek, dostawa i montaż. 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
6	kalkulacja d.1 własna	Biegacz, dostawa i montaż. 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
7	kalkulacja d.1 własna	Tablica z regulaminem: dostawa i montaż. 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-01 d.1 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 0,40*0,40*1,10*7	m³ m³	 1,232	
				RAZEM	1,232
9	KNR 2-02 d.1 0203-03	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 2,5 m3 - ręczne układanie betonu 0,40*0,40*1,10*7	m³ m³	 1,232	
				RAZEM	1,232
10	KNR 2-23 d.1 0310-03	Analogia, osadzenie urządzeń w fundamentach, każdy punkt podparcia 7	szt. szt.	 7,000	
				RAZEM	7,000
<b>2</b>		<b>Wypożyczenie strefy rekreacji</b>			
11	kalkulacja d.2 własna	Podwójny stół do gry w szachy, dostawa i montaż. 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
12	kalkulacja d.2 własna	Ławka z oparciem, dostawa i montaż. 4	kpl kpl	 4,000	
				RAZEM	4,000
13	kalkulacja d.2 własna	Stojak na rower, dostawa i montaż. 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
14	kalkulacja d.2 własna	Kosz, dostawa i montaż. 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 2-01 d.2 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 0,40*0,40*1,10*25	m³ m³	 4,400	
				RAZEM	4,400
16	KNR 2-02 d.2 0203-03	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 2,5 m3 - ręczne układanie betonu 0,40*0,40*1,10*25	m³ m³	 4,400	
				RAZEM	4,400
17	KNR 2-23 d.2 0310-03	Analogia, osadzenie urządzeń w fundamentach, każdy punkt podparcia 25	szt. szt.	 25,000	
				RAZEM	25,000
<b>3</b>		<b>Chodniki z kostki brukowej</b>			
18	KNR 2-31 d.3 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm poz.29	m² m²	 110,471	
				RAZEM	110,471

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-31 d.3 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 110,471	
				RAZEM	110,471
20	KNR AT-06 d.3 0104-01	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m <sup>3</sup> , wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I poz.29*0,30*1,8	t t	 59,654	
				RAZEM	59,654
21	KNR AT-06 d.3 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I 9	kurs kurs	 9,000	
				RAZEM	9,000
22	KNR AT-06 d.3 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 9 9	kurs kurs	 9,000	
				RAZEM	9,000
23	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 110,471	
				RAZEM	110,471
24	KNR 2-31 d.3 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - kruszywo łamane, frakcja 31,5-63 mm poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 110,471	
				RAZEM	110,471
25	KNR 2-31 d.3 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - kruszywo łamane, frakcja 31,5-63 mm Krotność = -3 poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 110,471	
				RAZEM	110,471
26	KNR 2-31 d.3 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, pospółka poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 110,471	
				RAZEM	110,471
27	KNR 2-31 d.3 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 110,471	
				RAZEM	110,471
28	KNR 2-31 d.3 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 110,471	
				RAZEM	110,471
29	KNR 6 d.3 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 14,09*2,59+[6,46+5,31]*5,72+6,46*1,03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 110,471	
				RAZEM	110,471
30	KNR 2-31 d.3 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV - odbojówka, taras przed istniejącym budynkiem, wjazd do garażu poz.32	m m	 46,860	
				RAZEM	46,860
31	KNR 2-31 d.3 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - odbojówka, taras przed istniejącym budynkiem, wjazd do garażu 0,20*0,20*poz.32	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,874	
				RAZEM	1,874
32	KNR 2-31 d.3 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - odbojówka, taras przed istniejącym budynkiem, wjazd do garażu [14,09+9,34]*2	m m	 46,860	
				RAZEM	46,860
<b>4</b>		<b>Nawierzchnia trawiasta</b>			
33	KNR 2-21 d.4 0207-07 z.o. 2.10.	Kultywatorowanie mechaniczne przed orką, kat. gruntu III - obszar mniejszy niż 0.15 ha poz.36/10000	ha ha	 0,0013	
				RAZEM	0,001
34	KNR 2-21 d.4 0207-04	Bronowanie mechaniczne przed orką kat. gruntu III poz.36/10000	ha ha	 0,0013	
				RAZEM	0,001
35	KNR 2-21 d.4 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim poz.36	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 12,941	
				RAZEM	12,941

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.4	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
		0,80*9,34+5,31*1,03	m <sup>2</sup>	12,941	
				RAZEM	12,941
37 d.4	KNR 2-31 0407-02	Analogia, obrzeże trawnikowe wys 45 mm z tworzywa sztucznego montowane do gruntu szpilkami	m		
		0,80*2+9,34+5,31+1,03	m	17,280	
				RAZEM	17,280
<b>5</b>		<b>Nasadzenia</b>			
38 d.5		Zakup i dostawa roślin do nasadzeń:	kpl.		
		- Tawuła szara Spirea x cinerea 'Grefsheim'	kpl.	6,000	
		6		RAZEM	6,000