

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu rekreacyjnego w ramach programu Otwarta Strefa Aktywności
ADRES INWESTYCJI : działka nr ewid. 388/10 w Ropczycach
INWESTOR : Gmina Ropczyce
ADRES INWESTORA : ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wypożyczenie otwartej strefy aktywności			
1	kalkulacja d.1 własna	Wyciskanie siedząc, dostawa i montaż.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	kalkulacja d.1 własna	Wioślarz, dostawa i montaż.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3	kalkulacja d.1 własna	Rowerek, dostawa i montaż.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4	kalkulacja d.1 własna	Steper, dostawa i montaż.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5	kalkulacja d.1 własna	Orbitrek, dostawa i montaż.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6	kalkulacja d.1 własna	Biegacz, dostawa i montaż.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7	kalkulacja d.1 własna	Tablica z regulaminem: dostawa i montaż.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-01 d.1 0310-02	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 0,40*0,40*1,10*7	m ³ m ³		
				1,232	
				RAZEM	1,232
9	KNR 2-02 d.1 0203-03	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 2,5 m3 - ręczne układanie betonu 0,40*0,40*1,10*7	m ³ m ³		
				1,232	
				RAZEM	1,232
10	KNR 2-23 d.1 0310-03	Analogia, osadzenie urządzeń w fundamentach, każdy punkt podparcia	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
2		Wypożyczenie strefy rekreacji			
11	kalkulacja d.2 własna	Podwójny stół do gry w szachy, dostawa i montaż.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
12	kalkulacja d.2 własna	Kosz, dostawa i montaż.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
13	kalkulacja d.2 własna	Ławka z oparciem, dostawa i montaż.	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
14	kalkulacja d.2 własna	Stojak na rower, dostawa i montaż.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15	kalkulacja d.2 własna	Huśtawka bocianie gniazdo, dostawa i montaż.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16	kalkulacja d.2 własna	Zestaw sprawnościowy, dostawa i montaż.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
17	kalkulacja d.2 własna	Zjazd linowy, dostawa i montaż.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 2-01 d.2 0310-02	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 0,40*0,40*1,10*34	m ³ m ³		
				5,984	
				RAZEM	5,984
19	KNR 2-02 d.2 0203-03	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 2,5 m3 - ręczne układanie betonu	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,40*0,40*1,10*34	m ³	5,984	
				RAZEM	5,984
20	KNR 2-23 d.2 0310-03	Analogia, osadzenie urządzeń w fundamentach, każdy punkt podparcia	szt.		
		34	szt.	34,000	
				RAZEM	34,000
3		Chodniki z kostki brukowej			
21	KNNR 6 d.3 0502-02	Analogia - Demontaż kostki wraz z podbudową pod montaż urządzeń - Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
22	KNR 2-31 d.3 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - kruszywo łamane, frakcja 31,5-63 mm	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
23	KNR 2-31 d.3 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - kruszywo łamane, frakcja 31,5-63 mm	m ²		
		Krotność = -3	m ²	10,000	
		10		RAZEM	10,000
24	KNR 2-31 d.3 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, pospółka	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
25	KNR 2-31 d.3 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
26	KNR 2-31 d.3 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
27	KNNR 6 d.3 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
4		Nasadenia			
28	KNR 2-21 d.4 0207-07 z.o. 2.10.	Kultywatorowanie mechaniczne przed orką, kat. gruntu III - obszar mniejszy niż 0.15 ha	ha		
		poz.31/10000	ha	0,001	
				RAZEM	0,001
29	KNR 2-21 d.4 0207-04	Bronowanie mechaniczne przed orką kat. gruntu III	ha		
		poz.31/10000	ha	0,001	
				RAZEM	0,001
30	KNR 2-21 d.4 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
		5	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
31	KNR 2-21 d.4 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
32	KNR AT-04 d.4 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny	m ²		
		4,093	m ²	4,093	
				RAZEM	4,093
33	KNR 2-31 d.4 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		poz.32	m ²	4,093	
				RAZEM	4,093
34	KNR 2-31 d.4 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 7	m ²	4,093	
		poz.32		RAZEM	4,093
35	KNR 2-21 d.4 0218-01	Analogia: rozścielenie żwirku pod nasadenia, gr. 7-8 cm, kamyk, otoczek biały, średnica ok. 1-3 cm	m ³		
		poz.32*0,08	m ³	0,327	
				RAZEM	0,327
36	KNR 2-31 d.4 0407-02	Analogia, obrzeże trawnikowe wys 45 mm z tworzywa sztucznego montowane do gruntu szpilkami	m		
		0,57+7,18	m	7,750	
				RAZEM	7,750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.4		Zakup i dostawa roślin do nasadzeń: - Tawuła szara Spirea x cinerea 'Grefsheim'	kpl.		
		14	kpl.	14,000	
				RAZEM	14,000
5		Ogrodzenie			
38 d.5	KNR 2-25 0307-01	Analogia. Ogrodzenie wysokości 1,2 m panelowe, stalowe, ocynkowane, powlekane PCV z drutu gr. min. 5mm o oczkach max. 5x20 mm, z dwukrotnym przetłoczeniem na każdy metr wysokości, mocowanej uchwyty systemowymi (powlekany) do słupków z rur stalowych ocynkowanych, malowanych farbą antykorozyjną, min fi 60 mm, w rozstawie co ok. 2,5 m zabetonowanych w fundamencie o wymiarach fi 30x100 cm, z betonu B17,5. Kolor zielony. Furtka szerokości 1,0 m w ramie, wykładane. Płyta cokołowa. 4,02+6,83+13,80+10,40+6,23+24,00	m ²		
			m ²	65,280	
				RAZEM	65,280