

## MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Układ poziomy: 2000

Układ wysokościowy: Kronsztadt 86

Miejscowość: Ropczyce

Jedn. ewid.: 181503\_4 Ropczyce

Obręb ewid.: 0001 Ropczyce

Sekcja: 7.125.26.02.3.3, 7.125.26.02.3.4

Skala 1:500

Zgł./Licencja WG-WGO.6640.618.2015\_1815\_K05

Na działce objętej inwestycją budowlaną brak jest służebności gruntowych dotyczących prawa przejazdu, ujawnionych w księdze wieczystej.

Mapa aktualna na dzień: 25.05.2015r.  
w zakresie oznaczonym linią przerywaną.



Wykonawca: Ropczyce, dn. 28.05.2015 r.

GEODETA UPRAWNIONY  
inż. Marcin Kubas  
Świad. upr. 1207/2015  
Główny Geodeta Kraju

### LEGENDA:

- Obiekty projektowane:**
- > projektowana przekładka przyłącza kanalizacji sanitarnej fi 160x4,0 PCV-U L= 22 mb
  - x—x— istniejący odcinek przyłącza kanalizacji sanitarnej do likwidacji
  - 1 - projektowane boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej
  - 2 - projektowana skocznia w dal o nawierzchni poliuretanowej
  - 3 - projektowane utwardzenie z kostki brukowej gr. 6cm
  - 4 - wymiana istniejącego ogrodzenia na nowe wys. 4.0 m

### ORIENTACJA



Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przysyłany, uzupełniany lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody autora. Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.

PRACOWNIA PROJEKTOWO REALIZACYJNA			
NAZWA INWESTYCJI:	PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA DZIAŁCE O NR EWID. 176, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ROPCZYCE, gm. ROPCZYCE, jedn. ewid. 181503_4 ROPCZYCE- MIASTO; obręb: 0001 ROPCZYCE		
INWESTOR:	Gmina Ropczyce 39-100 Ropczyce, ul. Krzyska 1		
ADRES OBIEKTU:	działka nr ewid. 176, ROPCZYCE, gm. Ropczyce; jedn. ewid. 181503_4 ROPCZYCE-MIASTO; obręb: 0001 ROPCZYCE		
TYTUŁ RYSUNKU:	ZAGOSPODAROWANIE		
DATA:	LIPIEC 2015	SKALA:	1:500
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Kosydar upr. nr PDK/0172/POOK/13		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Andrzej Panek upr. nr PDK/0003/POOS/08		
BRANŻA:	NR RYS. 1		

mgr inż. arch. Bernadeta Raś  
uprawnienia budowlane  
w specjalności architektonicznej  
do projektowania i nadzoru  
nr Rz/A-07/10

STAROSTWO POWIATOWE  
W ROPCZYCACH

Załącznik do zgłoszenia  
z dnia 23.05.2015r. NA.6743.1.226.2015  
Ropczyce, dnia 23.05.2015r.

STAROSTA ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKI  
39-100 Ropczyce, ul. Konopnickiej 5  
Niniejsza dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej  
dotyczącej wytyczenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu i przyłącza  
przebiegającej w dniu 2015-08-11  
Z narady został sporządzony protokół.  
z up. STAROSTY


WG-WGO.6640.618.2015\_1815\_K05  
Z-ca Dyrektora Wydziału  
Geodezji i Gospodarki Gruntami

P.1815.2015.952

16 CZE. 2015

z up. STAROSTY





#### PROJEKTOWANE BOISKO:

2. PROJEKTOWANE BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ  
linie boiska 20,0 x 40,0m (gr. linii maks. 5 cm) - kolor biały.
3. PROJEKTOWANE BOISKO DO MINI KOSZYKÓWKI  
linie boiska 15,0 x 21,6m (gr. linii maks. 5 cm) - kolor żółty.
4. PROJEKTOWANE BOISKO DO SIATKÓWKI  
linie boiska 9,0 x 18,0m (gr. linii maks. 5 cm) - kolor biały.

#### WYPOSAŻENIE BOISKA:

5. BRAMKA TULEJOWANA 3x2m oraz 5x2m z okrągłych profili aluminiowych, malowanych w kolorze srebrnym osadzone w tulejach systemowych montowanych w fundamentach betonowych 40x40cm gł. 100cm (beton B20). Bramki wyposażone w siatki polipropylenowe.
6. STOJAK POD KOSZ DO KOSZYKÓWKI dwusłupowy ze składanym systemowym wysięgnikiem, o konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor srebrny montowany w fundamencie betonowym 200x100cm gł. 100cm (beton B20).
7. SŁUPEK SIATKI DO SIATKÓWKI z profili aluminiowych, owalny 80x120cm z mechanizmem naciągowym przesuwным z gniazdami systemowymi i pokrywą w kolorze nawierzchni pod słupki z fundamentem betonowym 40x40cm gł. 100cm (beton B20).

#### WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

8. PIŁKOCHWYTY (wysokość 6m), dł. 24.00 mb
9. OBRZEŻE TRAWNIKOWE 30x8x100cm



PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA POLIURETANOWA  
W KOLORZE POMARAŃCZOWYM I ZIELONYM,  
pow. 1087,10 m<sup>2</sup>

#### UWAGA:

Sposób zamocowania urządzeń /bramki, słupki/ oraz kształt i wielkość fundamentów należy uzgodnić z dostawcą przed wykonaniem nawierzchni boiska.


WSZYSTKIE ZAMONTOWANE URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ  
NIEZBĘDNE ATESTY ZEZWALAJĄCE NA WYKORZYSTANIE  
ICH W TEGO TYPU OBIEKTACH!

Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowywany,  
uzupełniany lub odczytany komputernie, bez pisemnej zgody autora.  
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.


<b>KOSYDAR PRACOWNIA PROJEKTOWO REALIZACYJNA</b> <small>39-100 Ropczyce, ul. Wyzwolenia 87, pracownia@kosydar.pl, tel. 94 129 244</small>			
<b>NAZWA INWESTYCJI:</b>	PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA DZIAŁCE O NR EWID. 176, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ROPCZYCE; gm. ROPCZYCE; jedn. ewid. 181503_4 ROPCZYCE-MIASTO; obręb: 0001 ROPCZYCE		
<b>INWESTOR:</b>	Gmina Ropczyce 39-100 Ropczyce, ul. Krzysko 1		
<b>ADRES OBIEKTU:</b>	działka nr ewid. 176, gm. ROPCZYCE, gm. Ropczyce; jedn. ewid. 181503_4 ROPCZYCE-MIASTO; obręb: 0001 ROPCZYCE		
<b>TYTUŁ RYSUNKU:</b>	BOISKO WIELOFUNKCYJNE		
<b>DATA:</b>	LIPIEC 2015	<b>SKALA:</b>	1:200
<b>PROJEKTOWAŁ:</b>	mgr inż. Piotr Kosydar upr.nr PDK/0172/POOK/13		
<b>OPRACOWAŁ:</b>	Piotr Kosydar		
<b>BRANŻA:</b>		<b>NR RYS.</b>	2




PRZEKRÓJ a-a bieżnia  
1:10




PRZEKRÓJ c-c  
1:10




RZUT POZIOMY SKOCZNI W DAL  
1:100



PRZEKRÓJ b-b  
1:10



RZUT BELKI ODBICIA  
1:10




Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowywany, uzupełniany lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody autora. Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.



<b>PRACOWNIA PROJEKTOWO REALIZACYJNA</b> <small>KOSYDAR</small>			
NAZWA INWESTYCJI:	PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA DZIAŁCE O NR EWID. 176,178 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ROPCZYCE, gm. ROPCZYCE; jedn. ewid. 181503_4 ROPCZYCE-MIASTO; obręb: 0001 ROPCZYCE		
INWESTOR:	Gmina Ropczyce, 39-100 Ropczyce, ul. Krzysiego 1		
ADRES OBIEKTU:	działka nr ewid. 176,178 ROPCZYCE, gm. Ropczyce; jedn. ewid. 181503_4 ROPCZYCE-MIASTO; obręb: 0001 ROPCZYCE		
TYTUŁ RYSUNKU:	SKOCZNIĄ W DAL		
DATA:	LIPIEC 2015	SKALA:	1:10
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Kosydar, upr.nr PDK/0172/POOK/13		
OPRACOWAŁ:			
BRANŻA:		NR RYS.	3



widok przęsła




rzut przęsła



LEGENDA:

1. Fundament D30cm z betonu B20.
2. Słupek ogrodzeniowy, rura stalowa ocynkowana min. D60x5mm dł. 480cm, malowane proszkowo w kolorze zielonym.
3. Siatka stalowa ocynkowana, powlekana PCV, gr. 4,0mm, wys. 390cm, oczko 6x6cm, gr. drutu stalowego ocynkowanego 2,5+2,8mm, kolor zielony.
4. Zastrzał stalowy min D60mm /w przęsłach skrajnych/.
5. Fundament narożny D40 z betonu B20, zbrojony 6xD10, strzem. spiralne D4,5, StOS-b.
6. Słupek ogrodzeniowy /narożny/, rura stalowa ocynkowana min D100x3,6 mm, dł. 520cm, malowany w kolorze zielonym.



przekrój przęsła

UWAGA:

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- Słupki oraz siatkę wykonać wg zlecenia producenta.
- Sposób zamocowania urządzeń /bramki, słupki/ oraz kształt i wielkość fundamentów należy uzgodnić z dostawcą przed wykonaniem nawierzchni boiska.

WSZYSTKIE ZAMONTOWANE URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNE ATESTY ZEZWALAJĄCE NA WYKORZYSTANIE ICH W TEGO TYPU OBIEKTACH!

DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH O ZBLIŻONYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH.

Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowywany, uzupełniany lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody autora. Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.

<p><b>KOSYDAR</b> PRACOWNIA PROJEKTOWO REALIZACYJNA</p>			
NAZWA INWESTYCJI:	<p>PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA DZIAŁCE O NR EWID. 176,118 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ROPCZYCE; gm. ROPCZYCE; jedn. ewid. 181503_4 ROPCZYCE-MIASTO; obręb: 0001 ROPCZYCE</p>		
INWESTOR:	<p>Gmina Ropczyce 39-100 Ropczyce, ul. Królego 1</p>		
ADRES OBIEKTU:	<p>działka nr ewid. 176,118 ROPCZYCE, gm. Ropczyce; jedn. ewid. 181503_4 ROPCZYCE-MIASTO; obręb: 0001 ROPCZYCE</p>		
TYTUŁ RYSUNKU:	<p>OGRODZENIE</p>		
DATA:	<p>LIPIEC 2015</p>	SKALA:	<p>1:50</p>
PROJEKTOWAŁ:	<p>mgr inż. Piotr Kosydar upr.nr PDK/0172/POOK/13</p>		
OPRACOWAŁ:	<p>Piotr Kosydar</p>		
BRANŻA:	<p>NR RYS. 4</p>		


Kosydar  
23.07.2015



UWAGA:  
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.  
- Słupki oraz siatkę wykonać wg zlecenia producenta.  
- Sposób zamocowania urządzeń /bramki, słupki/ oraz kształt i wielkość fundamentów należy uzgodnić z dostawcą przed wykonaniem nawierzchni boiska.

WSZYSTKIE ZAMONTOWANE URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNE ATESTY ZEZWALAJĄCE NA WYKORZYSTANIE ICH W TEGO TYPU OBIEKTACH!

DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH O ZBLIŻONYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH.




przekrój przesła

Rysunek niniejszy nie może być w całość lub w części przerysowywany, uzupełniany lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody autora. Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.

KOSYDAR PRACOWNIA PROJEKTOWO REALIZACYJNA  
39-100 Ropczyce, ul. Wyszyńskiego 97, pracownia@kosydar.pl, tel. 504 129 246

NAZWA INWESTYCJI:	PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA DZIAŁCE O NR EWID. 176, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ROPCZYCE; gm. ROPCZYCE; jedn. ewid. 181503_4 ROPCZYCE- MIASTO; obręb: 0001 ROPCZYCE		
INWESTOR:	Gmina Ropczyce 39-100 Ropczyce, ul. Krzyska 1		
ADRES OBIEKTU:	działka nr ewid. 176, 178 ROPCZYCE, gm. Ropczyce; jedn. ewid. 181503_4 ROPCZYCE-MIASTO; obręb: 0001 ROPCZYCE		
TYTUŁ RYSUNKU:	PIŁKOCCHWYTY		
DATA:	LIPIEC 2015	SKALA:	1:50
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Kosydar upr.nr PDK/0172/POOK/13	Piotr Kosydar	
OPRACOWAŁ:			
BRANŻA:		NR RYS.	5




rzut przesła

LEGENDA:

1. Fundament D30cm z betonu B20.
2. Słupek ogrodzeniowy, rura stalowa ocynkowana min. D80x5mm dł. 680cm, malowane proszkowo w kolorze zielonym.
3. Siatka polipropylenowa, sznurek min. D4, oczko maks. 12x12cm, kolor zielony.
4. Siatka polipropylenowa, sznurek min. D4, oczko maks. 5x5cm, kolor zielony.



**Przekrój ogrodzenia** Skala 1:20  
**przykład rozwiązania**  
STAROSTWO POWIATOWE  
W ROPCZYCACH



mgr inż. Piotr Kosydar  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności  
konstrukcyjno - budowlanej  
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przenoszony,  
uzupełniany lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody autora.  
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.

PRACOWNIA PROJEKTOWO REALIZACYJNA			
39-100 Ropczyce, ul. Wypoczynkowa 89, pracownia@kosydar.pl, tel. 606 129 266			
NAZWA INWESTYCJI:	PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA DZIAŁCE O NR EWID. 176.138 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ROPCZYCE, gm. ROPCZYCE; jedn. ewid. 181503_4 ROPCZYCE- MIASTO; obręb: 0001 ROPCZYCE		
INWESTOR:	Gmina Ropczyce 39-100 Ropczyce, ul. Krzyska 1		
ADRES OBIEKTU:	działka nr ewid. 176.138 ROPCZYCE, gm. Ropczyce; jedn. ewid. 181503_4 ROPCZYCE-MIASTO; obręb: 0001 ROPCZYCE		
TYTUŁ RYSUNKU:	PRZETKÓJ OGRÓDZENIA		
DATA:	LIPIEC 2015	SKALA:	1:20
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Kosydar upr.nr PDK/0172/POOK/13		
OPRACOWAŁ:			
BRANŻA:		NR RYS.	6

Kopie  
72.08245