



OBRZEŻE BETONOWE 8x30cm  
-CHODNIK DLA PIESZYCH NA SZLAKU-




obrzeże betonowe 8x30x100cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
ława betonowa z betonu C12/15 (0,024m <sup>3</sup> /m)

OBRZEŻE BETONOWE 8x30cm  
-CHODNIK NA ZJAZDACH-




obrzeże betonowe 8x30x100cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
ława betonowa z oporem-gr.10cm,C12/15 (0,059m <sup>3</sup> /m)

KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30cm ZE ŚCIEKIEM




- 2.a –krawężnik betonowy wibroprasowany 20x30cm stojący
- 2.b –podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
- 2.c –ława betonowa z betonu klasy C16/20 (0,15m<sup>3</sup>/m)
- 2.d –kostka betonowa prostokątna 10x8x20cm
- 2.e –podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

KORYTKO MULDOWE 40x50x15cm




korytka muldowe – prefabrykat 40x50x15cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
ława żwirowa gr.15cm

ODWODNIENIE LINIOWE 24x66x26cm




korytka ściekowe 24x66x26cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
ława żwirowa gr.15cm


## SCHODKOWANIE PODŁOŻA




TYPOWE ROZWIĄZANIE ZJAZDÓW  
– ZJAZDY W CIĄGU CHODNIKA – skala 1:50



1. Rodzaj nawierzchni na zjazdach za chodnikiem i opaską (bezpiecznikiem) wg Planu sytuacyjnego



SZCZEGÓŁ SCHODKOWANIA POŁĄCZENIA  
POSZERZENIA JEZDNI Z PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM



Inwestor: <b>GMINA ROPCZYCE UL. KRISIEGO 1 39-100 ROPCZYCE</b>		Przedsięwzięcie budowlane: <b>PRZEBUDOWA ULICY ZIELONEJ W ROPCZCACH POPRZECZ BUDOWĘ CHODNIKA DLA PIESZYCH OD KM 0+000,0 DO KM 0+597,5(LOK)</b>		
Faza opracowania: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		Część: <b>CZĘŚĆ RYSUNKOWA</b>		
<u>Funkcja/branża</u>	<u>Tytuł, imię, nazwisko</u>	<u>Nr upraw.,specjalność</u>	<u>Data</u>	<u>Podpis</u>
Projektował Drogowa	mgr inż. Wojciech Wołak	PKD/0082/POOK/04	04.2018	
Projektował Sanitarna	mgr inż. Agnieszka Hezner	PKD/0010/PWOS/11	04.2018	
Projektował Energetyczna	mgr inż. Wiesław Mik	1449/99/U	04.2018	
Skala:	Tytuł rysunku:			Nr rysunku:
<b>1:20/50</b>	<b>SZCZEGÓŁY</b>			<b>4.1</b>