

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont częściowy nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce masą na gorąco w ilości 50 ton, emulsją asfaltową i grysami w ilości 500 m2 oraz likwidacja przełomów w nawierzchniach dróg gminnych w ilości 1200 m2.

Lp	Zakres robót	Jednostka miary	Ilość robót	Cena jedn. w zł	Wartość robót
1	Remont częściowy nawierzchni bitumicznych mieszaną mineralno-bitumiczną, bez mechanicznego obcięcia krawędzi	t	50		
2	Remont częściowy nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy użyciu grysów bazaltowych i emulsji asfaltowej, wyboje o głębokości 3cm	m2	500		
3	Mechaniczne wykonanie koryta na głęb. 40cm pod warstwy konstrukcyjne, transport urobku na odl. do 1 km, gr. kat. IV	m2	1200		
4	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, w-wa grubości 15 cm	m2	1200		
5	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego klinowanego klinem, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1200		
6	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2	1200		
	RAZEM				
	PODATEK VAT				
	OGÓŁEM				