


PRZEKRÓJ B-B

ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW

PRZEKRÓJ A-A



UWAGA:

Głębokie wykoppy należy obarierować zgodnie z przepisami BHP. Wokół wykopów ustawić zapory ochronne i zaopatrzyć je w napis: "Uwaga, głębokie wykoppy" oraz "Osobom postronnym wstęp wzbroniony", w nocy w czerwone światło ostrzegawcze. Wykoppy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonane tylko do głębokości 1m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

<div><div><div></div><div><div>PRO-BUD</div><div>BUREAU PROJEKTOWO-BUDOWLANE</div><div>Sebastian Slec</div></div></div><div><div>Osiedle Młodych 18/59, 39-120 Sędziszów Młp.</div><div>biuro adres: ul. Armii Krajowej 4, Sędziszów Młp.</div><div>tel. 693-136-890, 697-606-279</div><div>NIP 818-154-36-93, REGON 180828593</div></div></div>			Nazwa i adres Inwestycji : Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 o hale sportową i część dydaktyczną wraz z zapleczem sanitarno-szaniwnym i urządzeniami budowlanymi w tym m.in. drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, przebudowa istniejącego budynku szkoły, budowie ścian oporowych, przebudowie zjazdów z ul. Wyspiańskiego i Lisa Kuli, przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na dz. oznaczonych nr 16897, 16898, 16899, 2619, 1718/1, 2598, 2467/1, położonych w obr. ewid. Ropczyce.		Nr projektu: 51/2016
Temat rysunku : ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW			branża : SIECI I PRZYLECZA	Nr rysunku: PK-5	
Projektował : mgr inż. Jan Koń PDK/0116/PDOK/POOS08	podpis:		Skala: BS		
Sprawdził : mgr inż. Jacek Lewandowski PDK/0028/PDOK/POOS09				Data: 10.2016	
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .					