

Ropczyce, dnia 09.04.2018 r.

ZP.271.12.2018

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Ropczycach”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań wraz z odpowiedziami.

W odpowiedzi na zapytanie Nr 9 o treści:

„W ramach udziału w postępowaniu przetargowym pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Ropczycach bardzo proszę o wyjaśnienia dotyczące następujących pozycji przedmiaru robót :

1. 221 - Okna otwierane... - Sz 3 do Sz 7 - 173,43 m² - analizując obliczenia w tej pozycji , wymiary okien powinny być policzone w świetle otworu w murze , tak jak w przypadku okien ppoż liczonych również w tej pozycji ; moim zdaniem powinno być $118,798 + 6,60 = 125,398 \text{ m}^2$
2. 225 - czy dostawa drzwi aluminiowych dotyczy poz. 224 ? , jeśli tak obmiar powinien wynosić 11,16 m²
3. 235 - okna PCV...- obmiar w tej pozycji powinien wynosić $32,62 + 2,30 + 4,0 + 13,98 + 9,0 = 61,90 \text{ m}^2$

Gmina Ropczyce wyjaśnia co następuje:

Ad. 1. W pozycji 221 przedmiaru uwzględniono następującą stolarkę w ilościach:

- okno Sz3; $4,18 \times 3,70 \times 2 = 30,93 \text{ m}^2$,
- okno Sz4; $5,11 \times 3,70 \times 6 = 113,44 \text{ m}^2$,
- okno Sz5; $4,18 \times 1,20 \times 1 = 5,02 \text{ m}^2$,
- okno Sz6; $5,11 \times 1,20 \times 3 = 18,40 \text{ m}^2$,
- okno Sz7; $4,70 \times 1,20 \times 1 = 5,64 \text{ m}^2$,

co daje łącznie $30,93 + 113,44 + 5,02 + 18,40 + 5,64 = 173,43 \text{ m}^2$,

oraz

- okno p.poz. w przewiązce; $2,20 \times 1,50 \times 2 = 6,60 \text{ m}^2$,

co daje łącznie $173,43 + 6,60 = 180,03 \text{ m}^2$,

Ad. 2. Pozycja 224 przedmiaru KSNR 7 0503-08; Montaż drzwi aluminiowych przymykowych - zewnętrznych przeszklonych profil ocieplony $k=1,1$ szkło P4; i poz. 225 przedmiaru (brak podstawy katalogowej); Dostawa - drzwi aluminiowych przymykowych - przeszklonych zewnętrznych profil ocieplony $k=1,1$ szkło P4; odnoszą się do tych samych elementów w projekcie.

Obmiar w obydwu pozycjach wynosi: $[0.90+0.60] \times 2.10 \times 1 + [0.90+0.30] \times 2.10 \times 3 = 10,71 \text{ m}^2$.

Ad. 3. W pozycji 235 przedmiaru uwzględniono następującą stolarkę w ilościach:

- okno O2; $2,33 \times 2,00 \times 7 = 32,62 \text{ m}^2$,

- okno O3; $1,15 \times 2,00 \times 1 = 2,30 \text{ m}^2$,

- okno O4; $2,00 \times 2,00 \times 1 = 4,00 \text{ m}^2$,

- okno O5; $2,33 \times 2,00 \times 3 = 13,98 \text{ m}^2$,

- okno O6; $1,50 \times 1,50 \times 4 = 9,00 \text{ m}^2$,

co daje łącznie $32,62 + 2,30 + 4,00 + 13,98 + 9,00 = 61,90 \text{ m}^2$

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą odpowiedź podczas sporządzania i składania ofert.

PRZEMISTRZ

Bolesław Bujak