

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej – etap I” w ramach zadania pn. „Projektowanie i budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań wraz z odpowiedziami.

W odpowiedzi na zapytanie Nr 1 o treści:

„składam zapytanie dotyczące zapisu w SIWZ :

Rozdział II, punkt 2, a mianowicie:

- wykonanie obsypki fundamentów wraz z formowaniem skarp,

- niwelacja terenu, dowóz ziemi.

Tych dwóch pozycji nie ma w przedmiarze robót.

W związku z tym proszę o odpowiedź czy należy je wyceniać.”

Gmina Ropczyce wyjaśnia co następuje:

Obsypka fundamentów – należy ją wykonać przez przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych przy wykonywaniu wykopów oraz z dowiezionego piasku z zachowaniem zasady układania ich warstwami o grubości do 30 cm. W przedmiarze nakłady na tę robotę zostały przewidziane w poz. 4 i w poz. 5.

Formowanie skarp – obsypanie fundamentów należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym zachowując wymiary zewnętrzne i wskazaną tam geometrię docelowego ukształtowania terenu. Formowanie skarp jako osobna pozycja przedmiarowa nie została przewidziana. Koszt związany z formowaniem skarp należy ująć w poz. 4 i w poz. 5. dotyczącej obsypania fundamentów.

Niwelacja terenu - wykonanie obsypki fundamentów należy zakończyć na rzędnej, na której posadowione będzie utwardzenie terenu wokół budynku (od strony elewacji półn-wsch., półn-zach. i półd-wsch.). Niwelacja terenu od strony elewacji frontowej (półd-zach.) wykonana zostanie w ramach innego zlecenia, w trakcie robót związanych z utwardzeniem terenu wokół budynku.

Dowóz ziemi – robota została ujęta w poz. 3 przedmiaru i obejmuje dowieszenie piasku w ilości niezbędnej do wykonania wokół budynku korpusu gruntowego stanowiącego podbudowę przewidzianego projektem utwardzenia terenu.

Zmianie ulega ilość robót ziemnych w poz. 4 na 242,293 m³.

Zmianie ulega ilość robót ziemnych w poz. 5 na 242,293 m³.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą odpowiedź podczas sporządzania i składania ofert.